

停水事由

本處為配合國土署河川治理排水箱涵改建，辦理永康區烏橋(大灣路942巷371弄168號附近)2000mm管改遷工程暨穗芳橋2000mm維修，屆時因施工需停水，致東區全區、中西區部份、北區部份地區停水及水壓降低。請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備，造成不便之處，敬請見諒。

停水施工時間【如遇雨天，施工時間將順延，停水時間亦隨之調整，將另行公告】

自**114年3月25日**上午9時起 至 **3月26日**下午3時止，共計30小時。

影響供水區域

停水範圍

- (1)東區：南聖里、虎尾里、裕聖里、東聖里、自強里、後甲里、復興里、文聖里、關聖里。
- (2)北區：成德里、福德里、立人里、北華里、仁愛里、振興里、合興里、元美里、成功里、雙安里、中樓里、永祥里、文成里、長勝里、大光里、北門里、華德里、開元里、大興里、長興里、小北里、公園里、重興里、文元里、東興里、元寶里、和順里、正覺里、力行里。
- (3)中西區：永華里、南美里、赤崁里、五條港里、城隍里、兌悅里(部份)、淺草里(部份)、府前里(部份)、開山里(部份)、藥王里(部份)。

水壓降低範圍

- (1)東區：忠孝里、小東里、衛國里、大智里、大學里、德光里、東光里、崇德里、東門里、富強里、裕農里、富裕里、仁和里、圍下里、東明里、德高里、崇誨里、崇成里、新東里、龍山里、莊敬里、崇善里、中西里、東安里、崇信里、崇文里、崇學里、成大里、和平里、泉南里、大同里、大福里、大德里、路東里、東智里、崇明里。

停水/水壓降低注意事項

- (一)停水前須注意：
請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
- (二)停水/水壓降低期間：
 - 1.水壓降低期間仍應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
 - 2.如未關閉抽水機電源：
 - (1)馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。
 - (2)易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
 - 3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免發生可能虹吸污染。
 - 4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
- (三)復水後注意事項：
 - (一)剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用俟水清後再進水。
 - (二)管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無(缺)水時，請通知水公司處理。
 - (三)抽水馬達空氣阻塞排除方式：
 - 1.先確認直接進水的水龍頭是否有水(有水代表已復水)。
 - 2.開啟抽水馬達電源，轉開抽水機上方的排氣閥，讓空氣排出。
 - 3.靜待一會，旋緊排氣閥後，再打開水龍頭試試。

停水區域圖：詳如背面圖示。



台南服務所 06-2370021

台南給水廠 06-3036097

24小時客服電話

1910

停水通知單

東區全區
北區(部分) 地區
中西區(部分)

自114年3月25日上午9時起 至 3月26日下午3時止 (共計30小時)

停水區域圖



停水區域

壓降區域



詳細停水訊息



抽水馬達空氣
阻塞排除影片

